

# Demjén Óvoda udvar felújítás tervezői költségvetés

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag	Díj	Anyag+Díj	Összesen anyag+díj
<b>Játszótér, kerítés bővítés</b>							
<b>Lépcső készítése</b>							
1	Meglévő beton lépcsők bontása, bontott anyagok elszállításával, lerakóhelyre, lerakóhelyi díj nélkül	2,1	m3	0	19000	19 000 Ft	39 900 Ft
2	Meglévő, sérült vakolat javítása zsákos vakolattal, kézi vakolással	12,3	m2	1850	2600	4 450 Ft	54 735 Ft
3	Zártszelvény korlát készítése, meglévő folytatása, 3 soros pálcával	2,8	fm	12600	8600	21 200 Ft	59 360 Ft
4	Új lépcső készítése hekszini betonacél szereléssel, betonozással, fa zsaluval	2,54	m3	28800	12887	41 687 Ft	105 885 Ft
5	Hidegburkolat készítése külterben fagyálló burkolólappal	8,9	m2	6500	2900	9 400 Ft	83 660 Ft
<b>Udvar rendezés</b>							
1	Meglévő beton járdák bontása, bontott anyagok elszállításával, lerakóhelyre, lerakóhelyi díj nélkül	9,54	m3	0	16000	16 000 Ft	152 640 Ft
2	Munkagödör, munkaárok készítése, fejttt kiszoruló föld deponálással, munkaterületen	14,31	m3	0	6700	6 700 Ft	95 877 Ft
3	Fagyvédő ágyazat készítése 15 cm vastagságban Nz050 minőségű zúzottkővel, tömörítéssel	9,54	m3	3600	4200	7 800 Ft	74 412 Ft
4	Ckt útalapbeton készítése, kézi lehúzással, tömörítéssel, 15 cm vastagságig	9,54	m3	12600	6000	18 600 Ft	177 444 Ft
5	Térkő burkolat készítése Leier Piazza típusú beton rendszerkövekkel, ágyazó anyagba fektetve, besöpréssel	63,6	m2	5200	3600	8 800 Ft	559 680 Ft
6	Föld feltötés készítése 30 cm vastagságban, egyengetéssel, gépi, kiegészítő kézi munkával, hengerléssel, füvesítéssel	400	m2	120	2336	2 456 Ft	982 400 Ft

*T. K. B.*

Belső terasz									
1	Meglévő acélszerkezet, héjazat bontása, darabolása, munkaterületen belül való elhelyezése	44,05	m2	0	2600			2 600 Ft	114 530 Ft
2	Új előtető készítése fa szerkezettel, héjazattal, felületkezeléssel, korláttal	52,73	m2	9700	4500			14 200 Ft	748 766 Ft
3	Terasz oldal lezárása (1 oldal) lambériával, felületkezeléssel	32,3	m2	4200	3200			7 400 Ft	239 020 Ft
4	Fal szegély készítése	12	fm	3200	2600			5 800 Ft	69 600 Ft
5	Csatorna készítése	6,5	fm	2928	1250			4 178 Ft	27 157 Ft
6	Lefolyócső készítése	3,8	fm	2896	1100			3 996 Ft	15 185 Ft

**MINDÖSSZESEN (nettó):**

**ÁFA:**

**MINDÖSSZESEN (bruttó):**

3 600 251 Ft

972 068 Ft

4 572 318 Ft

*1000*

# Demjén udvari játékok

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag	Díj	Anyag+Díj	Összesen anyag+díj
1	Kombinált mászóka 5x3 m-es	1	db			535 000 Ft	535 000 Ft
2	gyöngykavics esési felület 8x5 m	40	m2			4 000 Ft	160 000 Ft
3	udvari szeméttároló	2	db			31 500 Ft	63 000 Ft

**MINDÖSSZESEN (nettó):**


758 000 Ft

**ÁFA:**

204 660 Ft

**MINDÖSSZESEN (bruttó):**

962 660 Ft



## ÖSSZESÍTŐ

	nettó (Ft)	áfa (Ft)	összesen (bruttó Ft)
Demjén építés	3 600 251 Ft	972 068 Ft	4 572 318 Ft
Demjén udvari játékok	758 000 Ft	204 660 Ft	962 660 Ft
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 358 251 Ft</b>	<b>1 176 728 Ft</b>	<b>5 534 978 Ft</b>

Kelt: *U.veszprém, 2018.09.03*

BAGOLY ÉPÜLETTERVEZÉSI BT.

3300 EGER, IV. U. 4.  
Adószám: 23212192-2-10  
Bszsz.: 61600070-10014626  
Cgk.: 1006020423

  
aláírás