

# Kerecsend Óvoda udvar felújítás tervezői költségvetés

Sz	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Anyag	Díj	Anyag+Díj	Összesen anyag+díj
	<b>Mellék épület, tároló javítása</b>						
1	Tetőfedés bontása (bármely rendszerű)	65,94	m2	0	2500	2 500 Ft	164 850 Ft
2	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 famennyiségig	65,94	m2	0	699,6	700 Ft	46 132 Ft
3	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	65,94	m2	0	349,8	350 Ft	23 066 Ft
4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe	2	db	0	27000	27 000 Ft	47 358 Ft
5	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	65,94	m2	3700	3622,02	7 322 Ft	482 814 Ft
6	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	65,94	m2	339	664,62	1 004 Ft	66 179 Ft
7	Csereplesmez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA csereplesmez 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben	65,94	m2	3354	1590	4 944 Ft	326 007 Ft



8	Tetőfólia- és alátétlemez-terítés Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu-PZ párazáró fólia metalizált hővisszaverő felülettel Cikkszám: 0212-01000060	65,94	m2	164	254	418 Ft	27 563 Ft
9	Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üvegyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel ISOVER DOMO 10 100 mm üvegyapot hőszigetelő filc, Ë?D =0,039 (W/mK)	65,94	m2	1060	996	2 056 Ft	135 573 Ft
10	Meglévő oldalfal vakolat leverése, bontott anyag deponálással	79	m2	0	715	715 Ft	56 485 Ft
11	Oldalfal vakolat készítése tufa falazaton, felületelőkészítéssel, kézi vakolással	61	m2	1850	2500	4 350 Ft	265 350 Ft
12	Lábazati vakolat készítése, kézi vakolással	18	m2	1750	2500	4 250 Ft	76 500 Ft
13	Függőereszcsatorna szerelése, félkör-szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről POLMETÁL Niagara 150/100 félkör-szelvényű függőereszcsatorna, horganyzott acél + műanyag bevonat, standard színben, Ksz.: 33 cm	15,7	fm	2928	1250	4 178 Ft	65 595 Ft

RS

14	Lefolyócsó szerelése kör keresztmet-szettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről POLMETÁL 150/100 körszelvényű lefolyócsó horg. acél + műanyagbevonat, standard színben, Ksz: 33 cm	6	fm	2896	1100	3 996 Ft	23 976 Ft
15	Festés, mázolás, gletteléssel, javítással 3 rétegben	43,4	m2	1760	1250	3 010 Ft	130 634 Ft
<b>Kerítés</b>							
1	Ideiglenes kerítés készítése, munkaterület lehatárolása	1	klt	45000	30000	75 000 Ft	75 000 Ft
2	Meglévő kerítés alap, beton bontása, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj NÉLKÜL	46,2	m3	0	22463	22 463 Ft	1 037 791 Ft
3	Meglévő kerítés bontása, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj NÉLKÜL	185	m	0	2500	2 500 Ft	462 500 Ft
4	Kerítés sávalap készítése földkiemeléssel, helyszíni betonacél szereléssel, elhelyezéssel, betonozással, betonszivattyús technológiával	46,1	m3	29700	9000	38 700 Ft	1 784 070 Ft
5	Zsaluzat készítése 2 oldali fa zsaluzattal	48,5	m2	3200	2600	5 800 Ft	281 300 Ft
<b>Külső árok, parkoló</b>							
1	Meglévő aszfalt, beton burkolat bontása, bontott anyagok elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díj NÉLKÜL	22,1	m2	0	3490	3 490 Ft	77 129 Ft
2	Meglévő árok tisztítása, föld rendezése	18,75	m3	0	4500	4 500 Ft	84 375 Ft
3	Humusz leszedése, föld kitermelése rétegrend szerint, fejített föld munkaterületen belüli depóniába	77,23	m3	0	720	720 Ft	55 606 Ft
4	Homok ágyazat készítése talpas betoncső alá és köré, tömörítéssel	42,1	m3	6500	4200	10 700 Ft	450 470 Ft

5	Fagyvédő ágyazat készítése 15 cm vastagságban Nz050 minőségű zúzottkővel, tömörítéssel	39,6	m3	3600	4200	7 800 Ft	308 880 Ft
6	Ckt útalapbeton készítése, kézi lehúzással, tömörítéssel, 15 cm vastagságig	38	m3	11000	6000	17 000 Ft	646 000 Ft
7	Térkő burkolat készítése Leier Piazza típusú beton rendszerkövekkel, ágyazó anyagba fektetve, besöpréssel	164,1	m2	3726	3600	7 326 Ft	1 202 197 Ft
8	Talpas beton átereszcső fektetése előre elkészített ágyazatra Ø600	46	fm	10873	6500	17 373 Ft	799 158 Ft
<b>Belső udvar</b>							
1	Csapadék csatorna fektetése idomokkal, tisztítónyílással Pvc Ø110 csővel	9	fm	1650	2245	3 895 Ft	35 055 Ft
2	Csapadék csatorna fektetése idomokkal, tisztítónyílással Pvc Ø200 csővel	80,5	fm	6886	2814	9 700 Ft	780 850 Ft
3	Csapadék csatorna fektetése idomokkal, tisztítónyílással Pvc Ø315 csővel	9	fm	7196	3080	10 276 Ft	92 484 Ft
4	Munkagödör, munkaárrok készítése, fejtett kizsoruló föld deponálással, munkaterületen	47,28	m3	0	3200	3 200 Ft	151 296 Ft
5	Föld feltöltés készítése, réteges teregetéssel, tömörítéssel	17,68	m3	0	3800	3 800 Ft	67 184 Ft
<b>Belső járdák</b>							
1	Meglévő beton járdák bontása, bontott anyagok elszállításával, lerakóhelyre, lerakóhelyi díj nélkül	44,04	m3	0	14000	14 000 Ft	616 560 Ft
2	Kerti szegély építése betongerendába C16/20 típusú betonból	388	fm	1650	1250	2 900 Ft	1 125 200 Ft
3	Fagyvédő ágyazat készítése 15 cm vastagságban Nz050 minőségű zúzottkővel, tömörítéssel	33,7	m3	3600	4200	7 800 Ft	262 860 Ft

4	Ckt útalapbeton készítése, kézi lehúzással, tömörítéssel, 15 cm vastagságig	33,7	m3	11000	6000	17 000 Ft	572 900 Ft
5	Térkő burkolat készítése Leier Piazza típusú beton rendszerkövekkel, ágyazó anyagba fektetve, besöpréssel	54,54	m2	5200	3600	8 800 Ft	479 952 Ft
6	Aszfalt burkolat készítése átlag 4 cm vastagságban roller, kerékpárút nyomvonalán	170	m2	3450	2600	6 050 Ft	1 028 500 Ft

**MINDÖSSZESEN (nettó):**


**14 415 397 Ft**

**ÁFA:**

**3 892 157 Ft**

**MINDÖSSZESEN (bruttó):**

**18 307 554 Ft**



# Kerecsend udvari játékok

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	M.c.	Anyag	Díj	Anyag+Díj	Összesen anyag+díj
1	telepített udvari asztal padokkal	5	garnitúra			86 800 Ft	434 000 Ft
2	homokozó árnyékolóval (2x2 m)	2	db			189 000 Ft	378 000 Ft
3	kétülékes hinta kavics esési felülettel (1 db)	1	db			252 000 Ft	252 000 Ft
4	babaház 2x2 m-es bútorozva	5	db			346 000 Ft	1 730 000 Ft
5	mérleghinta	2	db			95 000 Ft	190 000 Ft
6	mászóka 1 m	2	db			150 000 Ft	300 000 Ft
7	játkártároló faház 3x4 m	1	db			460 000 Ft	460 000 Ft
8	kerékpártároló 2x3 m	1	db			198 000 Ft	198 000 Ft
9	udvari szemetes	4	db			31 500 Ft	126 000 Ft
10	teraszfedés (fa szerkezet fedése polikarbonát lemezzel)	227,5	m2			15 226 Ft	3 463 915 Ft

**MINDÖSSZESEN (nettó):**

**ÁFA:**

**7 531 915 Ft**

**2 033 617 Ft**

**MINDÖSSZESEN (bruttó):**

**9 565 532 Ft**

BAGOLY ÉPÜLTEKTERVEZÉSI Bt.  
 3300 EGER, IV. U. 4.  
 Adószám: 23212192-2-10  
 Bszsz: 61600070-10014626  
 Cégj.: 1006020423

## ÁRAJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ

	nettó (Ft)	áfa (Ft)	összesen (bruttó Ft)
Kerecsend építés	14 415 397 Ft	3 892 157 Ft	18 307 554 Ft
Kerecsend udvari játékok	7 531 915 Ft	2 033 617 Ft	9 565 532 Ft
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 947 312 Ft</b>	<b>5 925 774 Ft</b>	<b>27 873 086 Ft</b>

Kelt: Kerecsend, 2018.04.03.

BAGOLY ÉPÜLETTERVEZÉSI BT.

3300 EGER, ÍV U. 4.

Adószám: 23212192-2-10

Bszsz.: 61600070-10014626

Cgj.: 1006020423

  
aláírás